

কলকাতা শহরের জন্য মানব গম্য ইন্টের পয়ঃপ্রণালীর পুনর্বাসন / উন্নতিকরণ

ভবিষ্যতের সুফল	কলকাতা শহরে জল জমা দূর করতে মানবগম্য ইন্টের তৈরি পয়ঃপ্রণালীর পলিমুক্তকরণ, শক্তিশালীকরণ এবং লাইনিং করে পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার পুনর্বাসন
এলাকার ব্যাপ্তি	এ.জে.সি. বোস রোড, এ.পি.সি. রোড, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, হাজরা রোড, লেনিন সরণী, ক্যানিং স্ট্রিট, কলুটোলা, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট এবং বিডন স্ট্রিটের মত ২১টি রাস্তায় পয়ঃপ্রণালীর প্রায় ২৪.৮১ কিমি
উপকৃত জনসংখ্যা	প্রায় ১৭.১৯ লাখ
মুখ্য কর্মসূচী	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে, জিও-টেকনিক্যাল সার্ভে এবং সিসিটিভি সার্ভে</li> <li>✓ প্রাথমিক প্রবাহের পথ বদল</li> <li>✓ পলিমুক্ত করা এবং যান্ত্রিক উপায়ে পলি বের করে নেওয়া</li> <li>✓ পলির নিরাপদ অপসারণ</li> <li>✓ ম্যানহোলের পুনর্বাসন সমেত গ্লাস রিইনফোর্সড প্লাস্টিক পাইপ দিয়ে পয়ঃপ্রণালীর লাইনিং</li> </ul>
প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়	৪০২.৯১ কোটি টাকা
অর্থের সংস্থান	ভারত সরকার : ১৪১.০২ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার : ১৪১.০২ কোটি টাকা পুরসভা : ১২০.৮৭ কোটি টাকা
প্রকল্প রূপায়ণের সময়	৪৮ মাস
রূপায়ণকারী সংস্থা	কলকাতা পৌরসভা
বর্তমান অবস্থা	লাইনিং-এর কাজ এগিয়ে চলেছে