

হাওড়া পৌরসংস্থার সংযোজিত এলাকার ভূপৃষ্ঠের জল সরবরাহ প্রকল্প

ভবিষ্যতের সুফল	পদ্মপুকুর জল পরিশোধনের প্ল্যান্ট থেকে এইচএমসি-র সংযুক্ত এলাকার অধিবাসীদের ভূপৃষ্ঠের পরিষ্কৃত জল সরবরাহের ব্যবস্থা
এলাকার ব্যাপ্তি	প্রায় ২৪.২০ বর্গ কিলোমিটার (৪১ নং ওয়ার্ডের অংশবিশেষ এবং ৪৫ থেকে ৫০ নং ওয়ার্ড)
উপকৃত জনসংখ্যা	প্রায় ২.৫৮ লাখ (২০০১) প্রায় ৫.৩৩ লাখ (২০৪০ সালকে লক্ষ রেখে)
মুখ্য কর্মসূচী	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ভূগর্ভস্থ জলাধার সমেত মূল পাম্পিং স্টেশন ✓ গরপা (০.৪০ এমজি) এবং আরতি কটন মিলস্ (০.৭০ এমজি) এ দুটি ভূগর্ভস্থ জলাধার ও বুস্টার পাম্পিং স্টেশন ✓ ২৫০ মিমি থেকে ৯০০ মিমি পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাসের ৩৬ কিমি ডিআই রাইজিং মেন বিছানো ✓ ১৫টি উত্তোলিত মজুত জলাধার (ইএসআর), যেগুলির মোট ক্ষমতা ১৬০৭৫ কিলোলিটার ✓ ১০০ মিমি থেকে ৫০০ মিমি পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাসের ৭৭ কিমি ডিআই ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন বিছানো ✓ ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল ইউনিট স্থাপন ✓ রেভিনিউ মিটার এবং ফ্লো মিটার স্থাপন
প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়	৯০.৬৯ কোটি টাকা
অর্থের সংস্থান	ভারত সরকার : ৩১.৭৪ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার : ৩১.৭৪ কোটি টাকা কেএমডিএ : ১৮.১৪ কোটি টাকা পুরসভা : ৯.০৭ কোটি টাকা
প্রকল্প রূপায়ণের সময়	৩৫ মাস
রূপায়ণকারী সংস্থা	কেএমডব্লু অ্যান্ড এসএ
বর্তমান অবস্থা	১৫টি উচ্চ এবং ৩টি ভূগর্ভস্থ জলাধারের কাজ ধীরে ধীরে এগোচ্ছে