

পলতায় ১৫ এমজিডি জল পরিশোধনের প্ল্যান্ট এবং

উত্তর ব্যারাকপুর ও ব্যারাকপুর পৌর সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে একীকরণ

ভবিষ্যতের সুফল	বর্তমান জল সরবরাহ ব্যবস্থার বৃদ্ধি এবং নাগরিকদের উন্নতমানের জল সরবরাহের জন্য ডি.আই. পাইপের মাধ্যমে পরিশ্রুত ভূপৃষ্ঠের জল সরবরাহে উত্তরণ
এলাকার ব্যাপ্তি	২২.৮৩ বর্গ কিলোমিটার
উপকৃত জনসংখ্যা	২০১০ ভিত্তিবছরে - ৩ লাখ ২০২৫-এর অন্তর্বর্তী বছরে - ৩.৬০ লাখ
মুখ্য কর্মসূচী	<ul style="list-style-type: none">✓ পাম্প হাউস সমেত একটি অপরিশোধিত জল গ্রহণ ব্যবস্থা✓ ০.৭৫ পরিষ্কার জলাধার সহ ১৫ এমজিডি জল পরিশোধনের প্ল্যান্ট✓ ব্যারাকপুরের জন্য ০.৫ এমজি ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষ্কার জলাধার✓ ১৯টি নতুন উত্তোলিত জলাধার (১০টি ব্যারাকপুরের জন্য এবং ৯টি উত্তর ব্যারাকপুরের জন্য)✓ নতুন প্রাইমারি ট্রান্সমিশন লাইন✓ জল বন্টন ব্যবস্থার নেটওয়ার্ক✓ ফ্লো মিটার
প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়	১২৯.৫১ কোটি টাকা
অর্থের সংস্থান	ভারত সরকার : ৪৫.৩৩ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার : ৪৫.৩৩ কোটি টাকা কেমিডিএ : ৩২.৩৮ কোটি টাকা পুরসভা : ৬.৪৭ কোটি টাকা
প্রকল্প রূপায়ণের সময়	৩৬ মাস
রূপায়ণকারী সংস্থা	কেএমডব্লু এন্ড এসএ
বর্তমান অবস্থা	জলাধারের কাজ ভালভাবেই এগিয়ে চলেছে