

## বজবজ পুরসভায় ২৪ X ৭ জল সরবরাহ প্রকল্প

ভবিষ্যতের সুফল	এখন ৮ ঘণ্টায় বজবজ শহরের যেখানে ৭০ শতাংশ পরিষেবা দেওয়া হয় সেখানে ২৪ X ৭,১০০ শতাংশ পরিবারে ১৩৫ এলপিসিডি হারে সমস্ত অধিবাসীদের জল সরবরাহ
এলাকার ব্যাপ্তি	বজবজ পৌর শহরের ২০টি ওয়ার্ড
উপকৃত জনসংখ্যা	পরিকল্পনা রূপায়নের শেষে ৮১,৯২৫ জন
মুখ্য কর্মসূচী	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ পরিষ্কার জলের পাম্প হাউস</li> <li>✓ ভূগর্ভে ০.২৫ এমজিডি ক্ষমতার পরিষ্কার জলাধার</li> <li>✓ ৬টি উত্তোলিত সার্ভিস জলাধার</li> <li>✓ ৬.৪ কিমি ব্যাপী সরবরাহের মেন লাইন</li> <li>✓ ৯৪.২৫৭ কিমি জল বন্টনের লাইন</li> <li>✓ বাস্ক মিটার স্থাপন</li> </ul>
প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়	৮১.৬৪ কোটি টাকা
অর্থের সংস্থান	ভারত সরকার           ঃ ২৮.৫৭ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার   ঃ ২৮.৫৭ কোটি টাকা কে এমডিএ               ঃ ২০.৪১ কোটি টাকা পুরসভা                   ঃ ৪.০৯ কোটি টাকা
প্রকল্প রূপায়ণের সময়	২৪ মাস
রূপায়ণকারী সংস্থা	কে এমডব্লু অ্যান্ড এস এ
বর্তমান অবস্থা	উত্তোলিত সার্ভিস জলাধার স্থাপনের টেন্ডারের কাজ শেষ হয়েছে।